

원가계산서

공사명 : 신소재공학과 공과대학1 202호(A,B,C)공간 구조변경 공사(전기)

구 분		금 액	구 성 비	비 고	
순 공 사 비	재 료 비	직접재료비	-		
		간접재료비			
		[소 계]	-		
	노 무 비	직접노무비	-		
		간접노무비	-	직접노무비*13%	
		[소 계]	-		
	경 비	기계경비			
		산재보험료	-	노무비*3.70%	
		고용보험료	-	노무비*1.01%	
		건강보험료			
		노인장기요양보험료			
		연금보험료			
		퇴직공제부급비			
		산업안전보건관리비			
		기타경비			
[소 계]		-			
계		-			
일반관리비		-	(재료비+노무비+경비)*6.0%		
이윤		-	(노무비+경비+일반관리비)*15%		
공급가액		-			
부가가치세		-	공급가액*10%		
합계		-			
총공사비		-	(천원미만절사)		

내역서

공사명 : 신소재공학과 공과대학1 202호(A,B,C)공간 구조변경 공사(전기)

명 칭	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 전열설치공사											
플렉시블전선관	고장력,비방수 16mm,부속포함	M	60		-					-	
절연전선	HFIX 4SQ	M	210		-					-	
콘센트(매입,노출)	16A 250V 2구	EA	10		-					-	
주물박스	1방출(콘센트)	EA	10		-					-	
아웃렛박스	사각54mm	EA	2		-					-	
아웃렛박스	팔각54mm	EA	2		-					-	
PVC 강화몰드	1M / 백색	EA	10		-					-	
잡자재비	재료비의 2%	식	1		-					-	
노 무 비	내선전공	인	2				-			-	
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1		-					-	
(소 계)					-		-			-	
2. 조명설치공사											
조명기구	LED 40W, 5700K, 슬림엣지	EA	12		-					-	
절연전선	HFIX 2.5SQ	M	90		-					-	
플렉시블전선관	고장력,비방수 16mm,부속포함	M	30		-					-	
스위치	와이드, 2구	EA	3		-					-	
스위치박스	매입PVC, 2구	EA	3		-					-	
아웃렛박스	사각54mm	EA	2		-					-	
아웃렛박스	팔각54mm	EA	2		-					-	
화재감지기	차동식	EA	2		-					-	
잡자재비	재료비의 2%	식	1		-					-	
전기시설물 철거	형광등	식	1				-			-	
노 무 비	내선전공	인	2				-			-	
[공 구 손 료]	노무비의 3 %	식	1		-					-	
(소 계)					-		-			-	